Obra:	MEDICIONES											
Presupuesto											% C.I.	3
Código	Tipo	Ud	Resumen							Cantidad	Precio (€)	Importe (€)
MEDICIONES	Capítulo											0,00
DEM	Capítulo		DEMOLICIONES									0,00
DPT020	Partida	m²	Demolición de partición interior de fábrica revestida.							55,489		2 219,00
			Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual POR ESCALERA DESDE 4º PISO sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.									
					Uds.		Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
			A*C*D		1		3,430	2,500	8,575			
			A*C*D		1		5,901	2,500	14,753			
			A*C*D		1		3,640	2,500	9,100			
			A*C*D		1		4,770	2,500	11,925			
			A*C*D		1		2,691	2,500	6,728			
			A*C*D		1		1,763	2,500	4,408	55,489		
DLC010	Partida	Ud	Desmontaje de hoja de carpintería exterior.							8,000		850,00
			Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual POR ESCALERA DESDE 4º PISO sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.									
					Uds.				Parcial	Subtotal		
			A		8				8,000	8,000		
DLP020	Partida	Ud	Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda.							1,000	200,00	200,00
			Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería de madera, con medios manuales, y carga manual POR ESCALERA DESDE 4º PISO sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.									
DRS021	Partida	m	Demolición de rodapié cerámico.							19,366		40,00
			Demolición de rodapié cerámico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual POR ESCALERA DESDE 4º PISO sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.									
					Uds.	Largo			Parcial	Subtotal		
			A*B		1	3,480			3,480			
			A*B		1	1,220			1,220			
			A*B	Nombre medición	1	4,551			4,551			
			A*B		1	0,450			0,450			
			A*B		1	0,673			0,673			
			A*B		1	0,800			0,800			
			A*B		1	4,158			4,158			
			A*B		1	2,790			2,790			

			A*B		1	1,244			1,244	19,366		
DRC005	Partida	m²	Demolición de revestimiento con piezas cerámicas.							7,193		180,00
			Demolición de revestimiento con piezas cerámicas, con medios manuales, y carga manual POR ESCALERA DESDE 4º PISO sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.									
					Uds.		Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
			A*C*D		1		2,877	2,500	7,193	7,193		
DSC020	Partida	m	Desmontaje de conjunto de cocina.							3,000		450,00
			Desmontaje de conjunto de cocina, incluyendo mueble bajo, encimera, pila y grifo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos, y carga manual POR ESCALERA DESDE 4º PISO sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.									
					Uds.	Largo			Parcial	Subtotal		
			A*B		1	3,000			3,000	3,000		
DSM010	Partida	Ud	Desmontaje de inodoro.							1,000		50,00
			Desmontaje de inodoro independiente, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual POR ESCALERA DESDE 4º PISO sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.									
DSM010c	Partida	Ud	Desmontaje de aparato sanitario.							1,000		100,00
			Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual POR ESCALERA DESDE 4º PISO sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.									
DSM010b	Partida	Ud	Desmontaje de aparato sanitario.							1,000		35,00
			Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual POR ESCALERA DESDE 4º PISO sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.									
DLP220	Partida	Ud	Desmontaje de hoja de puerta interior.							6,000		420,00
			Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales, y carga manual POR ESCALERA DESDE 4º PISO sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.									
					Uds.				Parcial	Subtotal		
			A		6				6,000	6,000		
DIE060	Partida	Ud	Desmontaje de red de distribución interior.							1,000		400,00
			Desmontaje de red de instalación eléctrica interior de la vivienda; con medios manuales, y carga manual POR ESCALERA DESDE 4º PISO sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las luminarias colgadas y empotradas, de las cajas y de los accesorios superficiales. Incluye: Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.									
DIF105	Partida	Ud	Desmontaje de red de instalación interior de agua.							1,000		300,00

			Desmontaje de red de instalación interior de agua de la vivienda desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales, y carga manual POR ESCALERA DESDE 4º PISO sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.			
DIS105	Partida	Ud	Desmontaje de red de desagües interiores.	1,000		150,00
			Desmontaje de red de instalación interior de desagües de la vivienda, desde la toma de cada aparato sanitario hasta la bajante, dejando taponada dicha bajante, con medios manuales, y carga manual POR ESCALERA DESDE 4º PISO sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.			